



« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16
(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли по адресу: Зарубино д. 11

Сметная стоимость:

450.011 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 по №: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч		на ед.	всего
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. КРОВЛЯ										
1.	ФЕР 46-04-008-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2	2.3	<u>153.59</u>	<u>41.43</u>	353	258	<u>95</u>	<u>14.38</u>	<u>33.074</u>	
		2.3	112.16	<u>151.94</u>	736	386	<u>349</u>	<u>19.44</u>	<u>44.712</u>	
		2.3	167.96	<u>17.49</u>	3 015	555	40	<u>1.552</u>	<u>3.5696</u>	
		2.3	<u>1 310.82</u>	<u>237.41</u>			<u>546</u>	<u>27.945</u>	<u>64.2735</u>	
2.	ФЕР 12-01-017-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка стяжки, 100 м2	2.3	<u>241.44</u>	<u>27.33</u>	2 287	343	63	<u>2.425</u>	<u>5.5775</u>	
		34.5	<u>66.28</u>	<u>3.33</u>			<u>115</u>	<u>1.15</u>	<u>39.675</u>	
		9.94		<u>0.43</u>			15	<u>0.0375</u>	<u>1.29375</u>	
		Объем: 230*15								
5.	ФЕР 12-01-007-10 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Комплекс работ по устройству кровель из наплавленных рулонных материалов в два слоя, 100 м2	2.3	<u>9 982.09</u>	<u>138.90</u>	22 959	1 717	<u>319</u>	<u>85.4335</u>	<u>196.49705</u>	
		0.99	746.68	<u>21.38</u>	6 524	371	49	<u>1.6125</u>	<u>3.70875</u>	
			<u>6 590.28</u>	<u>92.63</u>			<u>92</u>	<u>40.825</u>	<u>40.41675</u>	
6.	ФЕР 12-01-004-04 (Приказа № 876/пр от 26.12.2019) Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м			<u>14.16</u>			14	<u>1.075</u>	<u>1.06425</u>	
			374.77							

< 21ДФ * 1 * 16 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

7.	ФЕРр 58-20-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и паралетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м, 100 м	1.61	<u>5 073.06</u>	<u>10.23</u>	8 168	965	<u>16</u>	<u>70.25</u>	<u>113.1025</u>
8.	ФЕРр 65-38-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка, шт	5	<u>599.23</u> <u>250.34</u>	3.24	1 252	131	5	0.25 <u>3.15</u>	0.4025 <u>15.75</u>

9.	ФЕР 20-02-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм, шт	5	<u>26.18</u> <u>155.57</u>	<u>1.69</u>	778	19	<u>8</u>	<u>0.414</u>	<u>2.07</u>
----	---	---	-------------------------------	-------------	-----	----	----------	--------------	-------------

10.	ФЕР 20-02-017-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Установка дверей герметических: неутепленных, шт	1	3.80 <u>80.22</u>	0.15 <u>12.21</u>	80	23	1 <u>12</u>	0.0125 <u>2.3</u>	0.0625 <u>2.3</u>
-----	---	---	----------------------	----------------------	----	----	----------------	----------------------	----------------------

11.	ФССЦ 07.1.01.01-0010 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Дверь металлическая однопольная, шт	1	23.48 <u>1 350.00</u>	0.88	1 350		1	0.075	0.075
-----	--	---	--------------------------	------	-------	--	---	-------	-------

Раздел 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

12.	ФЕРр 69-15-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Затаривание строительного мусора в мешки, т	8	<u>23.81</u>		190	59		<u>1.03</u>	<u>8.24</u>
-----	--	---	--------------	--	-----	----	--	-------------	-------------

13.	ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8	7.41 <u>42.98</u>	<u>42.98</u>	344		<u>344</u>		
-----	--	---	----------------------	--------------	-----	--	------------	--	--

14.	ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, 1 т груза	7	<u>13.38</u>	<u>13.38</u>	94		<u>94</u>		
-----	---	---	--------------	--------------	----	--	-----------	--	--

15.	С1-1 Утилизация мусора, м3	15	<u>41.00</u>		615				
-----	-------------------------------	----	--------------	--	-----	--	--	--	--

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=120 - по стр. 2-6; %=83 - по стр. 7; %=78 - по стр. 12)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2-7; %=50 - по стр. 12)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 8; %=128 - по стр. 9, 10)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8; %=83 - по стр. 9, 10)		115	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		3 766	
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		438	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -		438	438
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		57 601	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		5 590	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		3 266	
Всего по смете без НР исп		48 745	
НР с к=0,7	0.7	3 913	
СП с к=0,9	0.9	2 939	
Итого по УСНО с НР и СП		55 597	
Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)		1 990	
Стоимость эксплуатации машин		1 802	
Разница ЭМ-ЭПМ		360	
НДС от (ЭМ-ЭПМ)	0.2	41 925	
Сметная стоимость материалов		41 925	
Стоимость материалов		8 385	
НДС от стоимости материалов	0.2	64 342	
Итого		134	
НДС в НР (0,1712*0,2=0,03294)	0.03424	88	
НДС в СП (0,15*0,2=0,027)	0.03	64 564	
Итого по УСНО с НДС		450 011	
С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 4кв.2020г	6.97		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)