

Костромской район, п. Зарубино, д. 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена светильников на светодиодные с фото-акустическим датчиком

Основание: чертежи №

Сметная стоимость

28089,96 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машин	
									в том числе заработной платы	на единицу
Замена светильников										
1	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР=0.85; СП=0.65	0,12	50,24	0,94	14,98	5,92	0,11	6,32	0,7584
		100 шт		49,3	0,41			0,05	0,03	0,0036
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток НР=0.85; СП=0.65	0,03	45,55	0	3,42	1,37	0	5,84	0,1752
		100 шт		45,55	0			0	0	0
3	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля НР=0.85; СП=0.65	0,125	75,5	0,31	23,56	9,4	0,04	9,64	1,205
		100 м		75,19	0,14			0,02	0,01	0,00125
4	ФЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР=0.95; СП=0.65	0,1	231,67	33,8	52,17	17,9	3,38	19,04	1,904
		100 м		178,98	2,26			0,23	0,18	0,018
5	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 НР=0.95; СП=0.65	0,065	68,77	3,62	9,79	3,29	0,24	5,39	0,35035
		100 м		50,67	0,5			0,03	0,04	0,0026
6	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 НР=0.95; СП=0.65	3	76,38	1,73	364,5	84,6	5,19	3	9
		шт		28,2	0			0	0	0
7	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=0.95; СП=0.65	0,03	295,26	4,77	21,15	7,67	0,14	25,76	0,7728
		100 шт		255,54	0,64			0,02	0,05	0,0015
8	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР=0.95; СП=0.65	3	33,65	0,87	162,1	38,22	2,61	1,34	4,02
		шт		12,74	0			0	0	0
9	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,03	1373,83	158,72	75,91	21,02	4,76	70,64	2,1192
		100 шт		700,75	21,97			0,66	1,75	0,0525
9.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад и дежурным освещением	3	197,09	100	591,27				
		шт								
10	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,12	1373,83	158,72	303,62	84,09	19,05	70,64	8,4768
		100 шт		700,75	21,97			2,64	1,75	0,21
10.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад	12	158,15	100	1897,74				
		шт								
		Итого прямых затрат:				3520,21	273,47	35,52		28,78175
		Итого накладных расходов				261,58		3,64		0,28945
		Итого сметной прибыли				180,12				
		Итого				3961,91				
		Индекс СМР		7,09		28089,96				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				28089,96				

Итого (без НДС)

28089,96

НДС

0

0

Итого по смете (с НДС)

28089,96

Составил

Проверил

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]