

Костромской район, п. Зарубино 19А

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена светильников на светодиодные с фото-акустическим датчиком

Сметная стоимость

42204,6 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	на единицу	всего
Замена светильников										
1	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР=0.85; СП=0.65	0,2	50,24	0,94	24,96	9,86	0,19	6,32	1,264
		100 шт		49,3	0,41			0,08	0,03	0,006
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток НР=0.85; СП=0.65	0,05	45,55	0	5,69	2,28	0	5,84	0,292
		100 шт		45,55	0			0	0	0
3	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм <sup>2</sup> , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 НР=0.95; СП=0.65	3	76,38	1,73	364,5	84,6	5,19	3	9
		шт		28,2	0			0	0	0
4	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=0.95; СП=0.65	0,05	295,26	4,77	35,26	12,78	0,24	25,76	1,288
		100 шт		255,54	0,64			0,03	0,05	0,0025
5	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР=0.95; СП=0.65	4	33,65	0,87	216,14	50,96	3,48	1,34	5,36
		шт		12,74	0			0	0	0
6	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,05	1373,83	158,72	126,51	35,04	7,94	70,64	3,532
		100 шт		700,75	21,97			1,1	1,75	0,0875
6.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад и дежурным освещением	5	194,28	100	971,39				
		шт								
7	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,2	1373,83	158,72	506,04	140,15	31,74	70,64	14,128
		100 шт		700,75	21,97			4,39	1,75	0,35
7.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад	20	157,87	100	3157,4				
		шт								
		Итого прямых затрат:				5407,89	335,66	48,78		34,864
		Итого накладных расходов				322,98		5,61		0,446
		Итого сметной прибыли				221,82				
		Итого				5952,69				
		Индекс СМР		7,09		42204,6				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				42204,6				

Итого (без НДС)

42204,6

НДС

0

0

Итого по смете (с НДС)

42204,6

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]