

Костромской район, п. Зарубино, д. 8

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена труб ГВС

Сметная стоимость

23991,36 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	на единицу	всего
Замена светильников										
1	ФЕРр65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм НР=0.74; СП=0.5	0,24	480,63	9,01	241,9	101,73	2,16	51,44	12,3456
		100 м		423,87	1,35			0,32	0,1	0,024
2	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм НР=0.74; СП=0.5	0,12	328,71	7,09	82,5	34,56	0,85	34,66	4,1592
		100 м		288,02	1,35			0,16	0,1	0,012
3	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм НР=1.28; СП=0.83	0,1	241,91	40,51	50,44	12,39	4,05	13,18	1,318
		100 м		123,89	0,49			0,05	0,04	0,004
3.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	1,43	6,32	14,3	9,04				
		10 шт								
3.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	10,25	7,14	102,5	73,19				
		м								
4	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм НР=1.28; СП=0.83	0,22	223,53	43,35	104,21	25,87	9,54	12,51	2,7522
		100 м		117,59	0,97			0,21	0,08	0,0176
4.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	2,442	6,85	11,1	16,73				
		10 шт								
4.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	22,55	11,57	102,5	260,9				
		м								
5	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм НР=1.28; СП=0.83	0,04	213,89	45,98	18,31	4,56	1,84	12,14	0,4856
		100 м		114,12	1,43			0,06	0,12	0,0048
5.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	0,364	10,86	9,1	3,95				
		10 шт								
5.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	4,1	13,57	102,5	55,64				
		м								
6	ФЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм НР=1.03; СП=0.6	0,18	1045,73	7,89	462,74	168,16	1,42	103	18,54
		100 шт		934,21	1,39			0,25	0,12	0,0216
6.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	18	31,66	100	569,88				
		шт								
7	ФЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм НР=1.03; СП=0.6	0,02	1378,45	17,08	66,99	24,13	0,34	133	2,66
		100 шт		1206,31	3,02			0,06	0,26	0,0052
7.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	2	396,43	100	792,86				
		шт								
		Итого прямых затрат:				2809,27	371,4	20,2		42,2606
		Итого накладных расходов				354,81		1,12		0,0892
		Итого сметной прибыли				219,75				
		Итого				3383,83				
		Индекс СМР		7,09		23991,36				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				23991,36				

Итого (без НДС)

23991,36

НДС

0

0

Итого по смете (с НДС)

23991,36

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]