



« _____ / _____ / _____ »
 « _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17
 (Локальный сметный расчет)
 по адресу: г. Кострома, Зарубино д.19а

Сметная стоимость:

732.659 тыс. руб.

Составлена в безрисковых ценах на 01.01.2001 по №: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		всего
			всего	в т.ч. оплата труда осн. ра	всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. экс. маш.	в т.ч. экс. маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ОТМОСТКА

1. ФЕРр 68-12-4 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Разборка покрытия и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м³
 Объем: 228.14*0.1
 0.22814 4 978.77 3 690.72 1 136 294 842 155 35.3617

2. ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м³
 Объем: 228.14*0.1
 0.57035 1 588.59 906 906 91 39.05 203.665 116.16033

3. ФЕР 08-01-003-07 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м²
 Объем: 228.14*0.2
 0.4563 2 280.63 1 041 122 47 28.037 12.793283

4. ФЕР 11-01-002-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Устройство подстилающих слоев: песчаных, м³
 Объем: 228.14*0.1
 22.814 315.60 88.08 7 200 3 770 2 009 17.179275 391.92798

5. ФЕР 11-01-002-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м³
 Объем: 228.14*0.1
 22.814 577.27 153.42 13 170 3 831 3 500 17.457 398.264

Объем: 228.14*0.1

< 21ПФ * 1 * 17 >									
6.	ФЕР 27-06-009-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие, 1000 м2	0.22814	<u>1 437.39</u>	<u>20.11</u>	328	323	<u>5</u>	<u>147.3265</u>	Форма 4 <u>33.611068</u>
7.	ФССЦ 08.1.02.17-0081 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм, м2	228.14	<u>1 417.28</u> <u>20.29</u>	2.86	4 629		1	0.23	0.0524722
8.	ФЕР 06-03-002-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм, 100 м2	2.2814	<u>3 534.25</u>	<u>1 551.47</u>	8 063	4 122	<u>3 540</u>	<u>187.795</u>	<u>428.43551</u>
9.	ФССЦ 04.1.02.05-0026 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), м3	23.27	<u>1 806.59</u> <u>665.00</u>	118.82	15 475		271	8.811875	20.103412
10.	ФЕР 11-01-015-08 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Железнение цементных покрытий, 100 м2	2.2814	<u>170.60</u>	<u>9.56</u>	389	310	<u>22</u>	<u>14.283</u>	<u>32.585236</u>
11.	ФССЦпр 01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19	<u>135.83</u> <u>42.98</u>	<u>1.64</u> <u>42.98</u>	817		4	0.14375	0.3279513
12.	ФССЦпр 01-01-01-043 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	76	<u>3.28</u>	<u>3.28</u>	249		<u>249</u>		
13.	ФССЦпр 03-21-01-015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км, 1 т груза	95	<u>13.38</u>	<u>13.38</u>	1 271		<u>1 271</u>		
14.	С1-1 Утилизация мусора, м3	77.6	<u>42.30</u>		3 282				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=122 - по стр. 3; %=123 - по стр. 4, 5, 10; %=142 - по стр. 6; %=105 - по стр. 8)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3; %=75 - по стр. 4, 5, 10; %=95 - по стр. 6; %=65 - по стр. 8)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
					57 956	13 678	<u>12 302</u>		<u>1449.1391</u>
					55 619	13 678	<u>9 965</u>		<u>1449.1391</u>
					20 104				
					16 866				
					82 799		<u>2 337</u>		
					2 337				
					85 136				
					16 866				

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ
 Всего по смете без НР иСП
 НР с к=0,7
 СП с к=0,9
 Итого по УСНО с НР и СП
 Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)
 Стоимость эксплуатации машин
 Разница ЭМ-ЭПМ
 НДС от (ЭМ-ЭПМ)
 Сметная стоимость материалов
 Стоимость материалов
 НДС от стоимости материалов
 Итого
 НДС в НР (0,1712*0,2=0,03294)
 НДС в СП (0,15*0,2=0,027)
 Итого по УСНО с НДС
 С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

10 314
 57 956
 11 806
 9 283
 79 045
 12 302
 11 298
 2 260
 31 976
 31 976
 6 395
 87 700
 404
 278
 88 382
 616 023

Раздел 2. ЦОКОЛЬ

15. ФЕРр 61-10-1
 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Ремонт штукатурки цоколяпо камню и бетону с земли и лесов:
 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до
 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2

0.25 2 662.22

1.21

666

380

174

43.5

16. ФЕРр 62-27-1
 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей
 цементно-поливинилцетатным составом: с лесов и земли, 100
 м2

0.25 1 520.76

0.66

196

51

24.05

6.0125

17. ФЕРр 62-25-1
 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Огрунтовка цоколя под окраску фасадными красками: простые
 с земли и лесов, 100 м2

2.5 205.15

0.12

2 014

71

3.3

0.0025

18. ФЕРр 62-26-4
 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
 Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности
 фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2

2.5 28.51

0.12

10 540

251

11.6

29

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 15; %=80 - по

стр. 16-18)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=50)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Всего по смете без НР иСП

НР с к=0,7

СП с к=0,9

100.22
 0.93
 13 416
 13 416
 600
 14 394
 14 394
 600
 378
 13 416
 13 416
 420
 340

2
 2
 753
 753
 263
 263
 86.7625
 86.7625

0.2

Итого по УСНО с НР и СП			
Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)			14 176
Стоимость эксплуатации машин	263		
Разница ЭМ-ЭПМ	261		
НДС от (ЭМ-ЭПМ)	52		
Сметная стоимость материалов	12 399		
Стоимость материалов	12 399		
НДС от стоимости материалов	2 480		
Итого	16 708		
НДС в НР (0,1712*0,2=0,03294)	14		
НДС в СП (0,15*0,2=0,027)	10		
Итого по УСНО с НДС	16 732		
С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	116 622		
	71 372	14 431	
	69 035	14 431	
	20 104		
	17 466		
			<u>12 565</u>
			<u>10 228</u>
			<u>1535,9016</u>
Итого по СМЕТЕ			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			
МАТЕРИАЛОВ -			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 16-18; %=122 - по стр. 3; %=123 - по стр. 4, 5, 10; %=142 - по стр. 6; %=105 - по стр. 8; %=79 - по стр. 15)			
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3; %=75 - по стр. 4, 5, 10; %=95 - по стр. 6; %=65 - по стр. 8; %=50 - по стр. 15-18)			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			
ВСЕТО ПО СМЕТЕ			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ			
Всего по смете без НР и СП	0,7	97 193	
НР с к=0,7	0,9	2 337	
СП с к=0,9		2 337	
Итого по УСНО с НР и СП		99 530	
Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)		17 466	
Стоимость эксплуатации машин		10 692	
Разница ЭМ-ЭПМ		71 372	
НДС от (ЭМ-ЭПМ)		12 226	
Сметная стоимость материалов		9 623	
Стоимость материалов		93 221	
НДС от стоимости материалов		12 565	
Итого		11 559	
НДС в НР (0,1712*0,2=0,03294)		2 312	
НДС в СП (0,15*0,2=0,027)		44 375	
Итого по УСНО с НДС		44 375	
С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		8 875	
		104 408	
		419	
		289	
		105 116	
		732 659	

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)