

Костромской район, п. Зарубино, д. 19

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена трубопровода ГВС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость

27709,32 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
									в том числе заработной платы	в том числе заработной платы
Замена светильников										
1	ФЕРр65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм НР=0.74; СП=0.5	0,26	480,63	9,01	262,05	110,21	2,34	51,44	13,3744
		100 м	100	423,87	1,35			0,35	0,1	0,026
2	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм НР=0.74; СП=0.5	0,13	328,71	7,09	89,38	37,44	0,92	34,66	4,5058
		100 м	100	288,02	1,35			0,18	0,1	0,013
3	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм НР=1.28; СП=0.83	0,13	241,91	40,51	65,57	16,11	5,27	13,18	1,7134
		100 м	100	123,89	0,49			0,06	0,04	0,0052
3.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	1,859	6,32	14,3	11,75				
		10 шт	10							
3.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	13,325	7,14	102,5	95,14				
		м	13,325							
4	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм НР=1.28; СП=0.83	0,22	223,53	43,35	104,21	25,87	9,54	12,51	2,7522
		100 м	100	117,59	0,97			0,21	0,08	0,0176
4.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	2,442	6,85	11,1	16,73				
		10 шт	10							
4.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	22,55	11,57	102,5	260,9				
		м	22,55							
5	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм НР=1.28; СП=0.83	0,04	213,89	45,98	18,31	4,56	1,84	12,14	0,4856
		100 м	100	114,12	1,43			0,06	0,12	0,0048
5.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	0,364	10,87	9,1	3,95				
		10 шт	10							
5.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	4,1	13,57	102,5	55,64				
		м	4,1							
6	ФЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм НР=1.03; СП=0.6	0,24	1045,73	7,89	616,98	224,21	1,89	103	24,72
		100 шт	100	934,21	1,39			0,33	0,12	0,0288
6.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	24	31,66	100	759,84				
		шт	24							
7	ФЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм НР=1.03; СП=0.6	0,02	1378,45	17,08	66,99	24,13	0,34	133	2,66
		100 шт	100	1206,31	3,02			0,06	0,26	0,0052
7.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	2	396,35	100	792,7				
		шт	2							
		Итого прямых затрат:				3220,15	442,53	22,14		50,2114
		Итого накладных расходов				425,84		1,25		0,1006
		Итого сметной прибыли				262,23				
		Итого				3908,22				
		Индекс СМР		7,09		27709,32				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				27709,32				
		Итого (без НДС)				27709,32				
		НДС		0		0				
		Итого по смете (с НДС)				27709,32				

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]