

Костромской р-н, п. Зарудино, д.6.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена светильников на светодиодные с фото-акустичеким датчиком

25309,32 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	на единицу	всего
Замена светильников										
1	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР=0.85; СП=0.65	0,12	50,24	0,94	14,98	5,92	0,11	6,32	0,7584
		100 шт		49,3	0,41			0,05	0,03	0,0036
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток НР=0.85; СП=0.65	0,03	45,55	0	3,42	1,37	0	5,84	0,1752
		100 шт		45,55	0			0	0	0
3	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 НР=0.95; СП=0.65	2	76,38	1,73	243	56,4	3,46	3	6
		шт		28,2	0			0	0	0
4	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=0.95; СП=0.65	0,03	295,26	4,77	21,15	7,67	0,14	25,76	0,7728
		100 шт		255,54	0,64			0,02	0,05	0,0015
5	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР=0.95; СП=0.65	2	33,65	0,87	108,07	25,48	1,74	1,34	2,68
		шт		12,74	0			0	0	0
6	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,03	1373,83	158,72	75,91	21,02	4,76	70,64	2,1192
		100 шт		700,75	21,97			0,66	1,75	0,0525
6.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад и дежурным освещением	3	195,88	100	587,64				
		шт								
7	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,12	1373,83	158,72	303,62	84,09	19,05	70,64	8,4768
		100 шт		700,75	21,97			2,64	1,75	0,21
7.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад	12	157,02	100	1884,18				
		шт								
		Итого прямых затрат:				3241,97	201,94	29,26		20,9824
		Итого накладных расходов				194,31		3,36		0,2676
		Итого сметной прибыли				133,45				
		Итого			7,09	3569,72				
		Индекс СМР				25309,32				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				25309,32				

Итого (без НДС) 25309,32
 НДС 0
 Итого по смете (с НДС) 25309,32

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]