

Костромской район, п. Зарубино, д. 8

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена светильников на светодиодные с фото-акустическим датчиком

Основание: чертежи №

27953,16 руб.

Сметная стоимость

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	зарботной платы	эксплуатации машин	на единицу	всего
				зарботной платы	в том числе зарботной платы					
Замена светильников										
1	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР=0.85; СП=0.65	0,12	50,24	0,94	14,98	5,92	0,11	6,32	0,7584
			100 шт	49,3	0,41			0,05	0,03	0,0036
2	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток НР=0.85; СП=0.65	0,03	45,55	0	3,42	1,37	0	5,84	0,1752
			100 шт	45,55	0			0	0	0
3	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля НР=0.85; СП=0.65	0,11	75,5	0,31	20,73	8,27	0,03	9,64	1,0604
			100 м	75,19	0,14			0,02	0,01	0,0011
4	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР=0.95; СП=0.65	0,09	231,67	33,8	46,95	16,11	3,04	19,04	1,7136
			100 м	178,98	2,26			0,2	0,18	0,0162
5	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 НР=0.95; СП=0.65	0,06	68,77	3,62	9,04	3,04	0,22	5,39	0,3234
			100 м	50,67	0,5			0,03	0,04	0,0024
6	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 НР=0.95; СП=0.65	3	76,38	1,73	364,5	84,6	5,19	3	9
			шт	28,2	0			0	0	0
7	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=0.95; СП=0.65	0,03	295,26	4,77	21,15	7,67	0,14	25,76	0,7728
			100 шт	255,54	0,64			0,02	0,05	0,0015
8	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР=0.95; СП=0.65	3	33,65	0,87	162,1	38,22	2,61	1,34	4,02
			шт	12,74	0			0	0	0
9	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,03	1373,83	158,72	75,91	21,02	4,76	70,64	2,1192
			100 шт	700,75	21,97			0,66	1,75	0,0525
9.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад и дежурным освещением	3	196,08	100	588,24				
			шт							
10	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый НР=0.95; СП=0.65	0,12	1373,83	158,72	303,62	84,09	19,05	70,64	8,4768
			100 шт	700,75	21,97			2,64	1,75	0,21
10.1	[прайс поставщика]	Светильник светодиодный Луч 220 с фад	12	157,94	100	1895,28				
			шт							
		Итого прямых затрат:				3505,92	270,3	35,16		28,4198
		Итого накладных расходов				258,66		3,61		0,2873
		Итого сметной прибыли				178,04				
		Итого				3942,62				
		Индекс СМР		7,09		27953,16				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				27953,16				
		Итого (без НДС)				27953,16				
		НДС		0		0				
		Итого по смете (с НДС)				27953,16				

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]